

## Installatie SonicControl FA (aardinb.)

### Artikel informatie

Artikel nr.: 917417/F  
GTIN: 4026092048467  
Korting groep: 00

### Beschrijving

Inbouw SonicControl voor vetafscheider voor aardinbouw

#### Werkzaamheden:

- Besturingskast aan de muur bevestigen
- Elektrische leidingen van de sonde naar de besturingskast leiden en daar aansluiten
- Montage van de sensor in de afscheider volgens de inbouwvoorschriften
- Kalibratie van de sensor aan de hand van het type afscheider
- Instellen parameters voor de lokale omstandigheden
- Controle met aansluitende functiecontrole
- Visuele controle van de werking
- Instructie over de onderhoudsplicht voor de exploitant
- Optionele onderhoudsovereenkomst met de opdrachtgever sluiten (regelmatig onderhoud is een voorwaarde voor de garantie en de dekking van de verzekering)
- De installatie moet veilig kunnen worden gebruikt

#### Voorwaarden aan de locatie:

- Er moet een aanspreekpartner ter plaatse zijn
- De installatie en besturingskast zijn toegankelijk
- Vast geïnstalleerde contactdoos op de muur, in de regel een doos naast de besturingskast, trekveer door de mantelbuis getrokken
- Besturingskast, sonde en kleine onderdelen moeten volledig op de bouwplaats aanwezig zijn
- Bouwput voor afscheider tot bodemniveau gevuld en verdicht
- Op de inbouwdag moet de afscheider volledig zijn gelegegd en gereinigd
- Het ledigingsbedrijf moet door de opdrachtgever worden geregeld

#### Schachtinstallaties:

- Bij onderhoud aan schachtinstallaties is volgens BGV C5 § 34, BGR 236 het meten van rioolgassen, het gebruik van valbeveiliging en om veiligheidsredenen ook een veiligheidsman vereist.

- De veiligheidsman moet door de opdrachtgever worden aangesteld en moet tijdens de gehele duur van de inbedrijfstelling aanwezig zijn.

**Opmerking:**

SonicControl moet jaarlijks door een deskundige worden onderhouden. De aangegeven prijs is een nettoprijs en komt daarom niet in aanmerking voor korting. Het inbouwtarief omvat maximaal twee werkuren ter plaatse. Eventueel benodigd extra werk wordt naar inspanning verrekend. Er moet rekening worden gehouden met een termijn van tien werkdagen tussen het geven van de opdracht en het uitvoeren daarvan.